

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 38-2024
Stavba: Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

KSO:
Místo: Zbizuby

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

Zadavatel:
Obec Zbizuby

IČ:
DIČ:

Účastník:
Tomáš Novotný

IČ: 17353441
DIČ: nejsem plátce DPH

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	247 708,95
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	38-2024		
Stavba:	Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby		
Místo:	Zbizuby	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Obec Zbizuby	Projektant:	
Účastník:	Tomáš Novotný	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			247 708,95	
SO01	Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14		149 689,78	STA
SO02	Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1		77 550,52	STA
VRN	vedlejší rozpočtové náklady		20 468,65	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO01 - Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14

KSO:

Místo: Zbizuby

CC-CZ:

Datum: 30.04.2025

Zadavatel:

Obec Zbizuby

IČ:

00236632

DIČ:

CZ00236632

Účastník:

Tomáš Novotný

IČ:

17353441

DIČ:

nejsem plátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	149 689,78
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO01 - Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14

Místo: Zbizuby

Datum: 30.04.2025

Zadavatel: Obec Zbizuby

Projektant:

Účastník: Tomáš Novotný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		149 689,78
HSV - Práce a dodávky HSV		149 689,78
1 - Zemní práce		32 544,59
2 - Zakládání		2 518,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce		65 714,84
5 - Komunikace pozemní		33 181,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 699,51
998 - Přesun hmot		6 031,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO01 - Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14

Místo: Zbizuby

Datum: 30.04.2025

Zadavatel: Obec Zbizuby

Projektant:

Účastník: Tomáš Novotný

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							149 689,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							149 689,78	
D 1 Zemní práce							32 544,59	
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	22,000	110,28	2 935,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2					
					22,000			
24	K	122351401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,720	145,20	3 865,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351401					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2*0,26					
					5,720			
26	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	5,720	139,68	966,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651131					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2*0,26					
					5,720			
25	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,720	2 815,80	19 488,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2*0,26					
					5,720			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	152,88	3 699,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			viz. PD, technická zpráva					
VV			2*1,0*2,0					
VV			16,0*1,0					
VV			Součet					
					4,000			
					16,000			
					20,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	60,96	1 475,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
VV			viz. PD, technická zpráva					
VV			2*1,0*2,0					
VV			16,0*1,0					
VV			Součet					
					4,000			
					16,000			
					20,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,400	234,00	113,25	CS ÚRS 2023 02
VV			20*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,400			
D 2 Zakládání							2 518,14	
23	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,416	5 002,68	2 518,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611					
VV			sloupky/200x200x800/14 ks					
VV			14*0,2*0,2*0,8					
					0,416			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							65 714,84	
53	K	339921111	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	kus	138,000	86,72	14 480,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921111					
VV			viz. technická zpráva, bod 2					
VV			162					
					138,000			
54	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	138,000	110,64	18 474,76	CS ÚRS 2024 02
48	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	20,000	278,16	6 731,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Plotový systém svařované síť, Antracit 7016, vodorovně 2x6mm, svislé 5mm, rozměr oka 50x200 mm, šířka pole 2500mm					
			VV					
			VV		5,000			
			VV		15,000			
			VV		20,000			
49	M	55342415	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	7,000	1 221,30	10 344,41	CS ÚRS 2024 02
			VV		7,000			
46	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	22,000	336,00	8 944,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV		22,000			
47	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,132	42 192,51	6 738,98	CS ÚRS 2024 02
			VV		0,132			
	D	5	Komunikace pozemní				33 181,52	
52	K	564750102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	22,000	338,76	9 017,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
9	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	22,000	614,16	16 348,93	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV		22,000			
51	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	22,000	293,55	7 814,60	CS ÚRS 2024 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 699,51	
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	271,56	3 943,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV		12,000			
56	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	12,000	255,36	3 707,82	CS ÚRS 2024 02
			VV		12,000			
50	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	22,000	93,12	2 048,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		22,000			
	D	998	Přesun hmot				6 031,18	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,445	342,84	5 992,31	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
57	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,278	115,56	38,87	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV		0,355			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO02 - Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1

KSO:

Místo: Hroznice

Zadavatel:

Obec Zbizuby

Účastník:

Tomáš Novotný

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.04.2025

IČ:

00236632

DIČ:

CZ00236632

IČ:

17353441

DIČ:

nejsem plátcem DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná		15,00%	

Cena s DPH	v	CZK	77 550,52
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO02 - Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1

Místo:

Hroznice

Datum:

30.04.2025

Zadavatel:

Obec Zbizuby

Projektant:

Účastník:

Tomáš Novotný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

77 550,52

HSV - Práce a dodávky HSV

77 550,52

1 - Zemní práce

17 680,82

2 - Zakládání

1 937,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 138,85

5 - Komunikace pozemní

18 098,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 652,15

998 - Přesun hmot

3 042,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby
Objekt: SO02 - Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1

Místo: Hroznice Datum: 30.04.2025
Zadavatel: Obec Zbizuby Projektant:
Účastník: Tomáš Novotný Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 550,52

D HSV Práce a dodávky HSV 77 550,52

D 1 Zemní práce 17 680,82

3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	21,000	110,28	2 802,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111					
		VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2					
		VV	7,0*3,0		21,000			
24	K	122351401	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,120	145,20	548,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351401					
		VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2					
		VV	6*2*0,26		3,120			
26	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	3,120	139,68	527,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651131					
		VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2					
		VV	6*2*0,26		3,120			
25	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,120	2 815,80	10 630,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
		VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2					
		VV	6*2*0,26		3,120			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	152,88	2 219,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
		VV	viz. PD, technická zpráva					
		VV	2*1,0*2,0		4,000			
		VV	8,0*1,0		8,000			
		VV	Součet		12,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	60,96	885,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
		VV	viz. PD, technická zpráva					
		VV	2*1,0*2,0		4,000			
		VV	8,0*1,0		8,000			
		VV	Součet		12,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,240	234,00	67,95	CS ÚRS 2023 02
		VV	12*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,240			
		D 2	Zakládání				1 937,04	
23	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,320	5 002,68	1 937,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611					
		VV	sloupky/200x200x800/10 ks					
		VV	10*0,2*0,2*0,8		0,320			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				25 138,85	
48	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	12,500	278,16	4 207,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143					
		VV	Plotový systém svařované sítě, Antracit 7016, vodorovné 2x6mm, svislé 5mm, rozměr oka 50x200 mm, šířka pole 2500mm					
		VV	2*2,5		5,000			
		VV	3*2,5		7,500			
		VV	Součet		12,500			
49	M	55342415	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitém horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	5,000	1 221,30	7 388,86	CS ÚRS 2024 02
		VV	12,5*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	20,000	336,00	8 131,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171310 Plotový sloupek jeří 60x60 mm, Antracit RAL7016 10*2,0		20,000			
47	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,106	42 192,51	5 411,61	CS ÚRS 2024 02
		VV	20*0,0053 *Přepočtené koeficientem množství		0,106			
	D	5	Komunikace pozemní				18 098,68	
52	K	564750102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	12,000	338,76	4 918,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750102 6,0*2,0		12,000			
9	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	614,16	8 917,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210 viz. PD, technická zpráva 6,0*2,0		12,000			
51	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	12,000	293,55	4 262,28	CS ÚRS 2024 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 652,15	
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	271,56	5 257,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 viz. technická zpráva, bod 2 10 6 Součet		10,000 6,000 16,000			
56	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	16,320	255,36	5 042,65	CS ÚRS 2024 02
		VV	16*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		16,320			
50	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	12,000	93,12	1 352,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726124 6*2		12,000			
	D	998	Přesun hmot				3 042,98	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,273	342,84	3 017,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
57	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,185	115,56	25,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110 0,185		0,185			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zbizuby

Účastník:

Tomáš Novotný

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2025

IČ:

00239631

DIČ:

CZ00239631

IČ:

17353441

DIČ:

nejsem plátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	
Cena s DPH	v	CZK	20 468,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

30.04.2025

Zadavatel:

Obec Zbizuby

Projektant:

Účastník:

Tomáš Novotný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20 468,65
------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 468,65
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 500,00
---	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	9 128,65
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	4 840,00
---------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby
Objekt: VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 30.04.2025
Zadavatel: Obec Zbizuby Projektant:
Účastník: Tomáš Novotný Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 468,65	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							20 468,65	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 500,00	
13	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	1 652,89	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000					
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 305,78	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000					
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	413,22	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
D VRN3 Zařízení staveniště							9 128,65	
1	K	034103000	Oplocení staveniště	...	64,000	59,77	4 628,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000					
VV			SO01-Zbizuby					
VV			16,0+3,0+3,0+16,0		38,000			
VV			SO02-Hroznice					
VV			10+10+3+3		26,000			
VV			Součet		64,000			
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	413,22	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000					
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	3 305,78	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000					
D VRN4 Inženýrská činnost							4 840,00	
12	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	2 000,00	2 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000					
5	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	2 000,00	2 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000					